



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Αναθεωρήσεις

Έκδοση	Ημερομηνία	Παρατηρήσεις
1	05/08/2022	Αρχική Έκδοση
2	09/01/2023	Αναθεώρηση Αρχικής Έκδοσης- Ενσωμάτωση παρατηρήσεων διαβούλευσης

Οι συντάξαντες		Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου
Σ. Αυγουστιανός	Π. Γιαννιού	Ι. Πέππας

		Ημερομηνία	Υπογραφή
Ελέγχθηκε	Συντονιστής και Επιβλέπων για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 13 των Υδραυλικών Έργων	Π. Αθανασίου Πολ. Μηχ. με Α' β.	
	Η Επιβλέπουσα για την παροχή υπηρεσιών στην κατηγορία 16 Τοπογραφίας	Χ. Ιωάννου Πολ. Μηχ. με Α' β.	
	Η Τμηματάρχης Μελετών και Προγρ/ σμού α.α	Σ. Δεβενέ Τοπ. Μηχ. με Α' β	
Θεωρήθηκε	Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγχειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ)	Γ. Καστραντά Πολ. Μηχ. με Α' β.	
Απόφαση Έγκρισης: 102001/Φ. MasterPlan Αττικής/31-03-2023			

Περιεχόμενα

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6
1.1	ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8
2	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	9
2.1	ΓΕΝΙΚΑ	9
2.2	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	10
2.3	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ	10
2.3.1	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ/ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	11
2.3.2	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	13
2.3.3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	14
2.3.4	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ	14
3	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ	17

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την από 30.07.2020 σύμβαση, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (εφεξής Αναθέτουσα Υπηρεσία), ανέθεσε την εκπόνηση του έργου «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Επικαιροποίηση Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής», στην εταιρεία «ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» (εφεξής Ανάδοχος).

Κύριος στόχος του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (εφεξής Master Plan) είναι να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και Λεκάνης Απορροής, με τον μετριασμό των συνεπειών από πλημμύρες στις περιοχές που περιλαμβάνονται στους χάρτες T=100 (Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ).

Σύμφωνα με το Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151Α/12-10-2017), στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) περιλαμβάνονται:

- Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών για τα έργα των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών υποδομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
- Η παροχή τεχνικής συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, που εκτελούνται από άλλους φορείς η επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία.
- Η σύνταξη προτάσεων για την βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
- Η άσκηση τεχνικής εποπτείας, σε θέματα αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, στα εποπτευόμενα Νομικά πρόσωπα μέσω των αρμοδίων Τμημάτων της.

Το 2004, συντάχθηκε η μελέτη με τίτλο «Βασικά στοιχεία και δεδομένα για την επικαιροποίηση του Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιοχών Νομού Αττικής» (εφεξής υφιστάμενο Master Plan), από το Γραφείο Μελετών «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», μέσω σύμβασης που υπεγράφη στις 11.07.2003 με την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10) του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, των σχετικών μελετών και έργων, καθώς και τον προγραμματισμό και καθορισμό των προτεραιοτήτων, για τον σχεδιασμό και εκτέλεση νέων.

Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την σύνταξη του υφιστάμενου Master Plan, τα προβλήματα αντιπλημμυρικής προστασίας στο ΥΔ Αττικής καθώς και την ανάγκη για έναν ενιαίο και επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχεδιασμό, που θα λαμβάνει υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, κρίνεται απαραίτητη η συνολική αναθεώρηση και επικαιροποίησή του, ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής που μελετάται.

Σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Έργου και το αρχικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το Master Plan και τα αντίστοιχα παραδοτέα (Τεύχη (Εκθέσεις), Πίνακες- Παραρτήματα και Σχέδια- Χάρτες) διαμορφωνόταν στους εξής άξονες:

- **ΦΑΣΗ Α'**: Ζώνες Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (σύμφωνα με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, 2012)
- **ΦΑΣΗ Β'**: Το υπόλοιπο του Υδατικού Διαμερίσματος

Συνοπτικά, η κάθε ΦΑΣΗ αποτελούταν από τα εξής διακριτά ΣΤΑΔΙΑ:

- Στάδιο I- Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας
- Στάδιο II- Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
- Στάδιο III- Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου
- Στάδιο IV- Σύνταξη μητρώων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

Σύμφωνα με την απόφαση Έγκρισης με υπ. Αριθ. Πρωτ. Δ19/ 114301/Φ.MasterPlan Αττικής/29-04-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας, προέκυψε η τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, κατά την οποία διαφοροποιούνται οι εργασίες της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, με το Χρονοδιάγραμμα καταργήθηκε ο διαχωρισμός του αντικειμένου σε Α και Β Φάση, ενώ παράλληλα γίνεται ένας ουσιαστικός και χρονικός διαχωρισμός των παραδοτέων βάσει ΖΩΝΩΝ. Επιπροσθέτως, στα παραδοτέα είναι ενσωματωμένα τα επιμέρους Στάδια:

- Στάδιο I: Καταγραφή και Οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας
- Στάδιο II: Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
- Στάδιο III: Πρόταση διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου

Με βάση το ισχύον Χρονοδιάγραμμα, υφίσταται και το Στάδιο IV το οποίο συνιστά ξεχωριστό παραδοτέο και αφορά τη **Σύνταξη Μητρώων και τη Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων**. Στο παραδοτέο αυτό περιλαμβάνονται και οι **τοπογραφικές αποτυπώσεις** που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του Master Plan Αττικής και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του παρόντος παραδοτέου.

Ακολούθως τα παραδοτέα διακρίνονται στις εξής Ζώνες και κατηγορίες:

- **Παραδοτέο 1:** αποτελείται από έναν **Γενικό Φάκελο** και το Παραδοτέο της Ζώνης **Μεσόγεια**.
- **Παραδοτέο 2:** αφορά την Ζώνη **Κορινθία- Κορινθιακός Κόλπος**
- **Παραδοτέο 3:** αφορά την Ζώνη **Νησιά Σαρωνικού**
- **Παραδοτέο 4:** αφορά την Ζώνη **Ευβοϊκός**
- **Παραδοτέο 5:** αφορά την Ζώνη **Λαυρεωτική- Ανάβυσσος- Μακρόνησος**
- **Παραδοτέο 6:** αφορά την Ζώνη **Μέγαρα- Κινέτα**
- **Παραδοτέο 7:** αφορά την Ζώνη **Θριάσιο**
- **Παραδοτέο 8:** αφορά την Ζώνη **Λεκανοπέδιο Αττικής**
- **Σύνταξη Μητρώων και Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων**

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη το νέο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και για λόγους ευκολίας στην διαχείριση των δεδομένων του Master Plan, η περιοχή μελέτης χωρίσθηκε σε οκτώ (8) ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική κατανομή των υδατορευμάτων και των

λεκανών απορροής, τα παράκτια υδατικά συστήματα, τα όρια των διοικητικών ενοτήτων καθώς και τις ΖΔΥΚΠ όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της 1^{ης} Αναθεώρησης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (2019, Αναθεώρηση 2020).

Την 29-03-2022 η Υπηρεσία με το υπ. αριθμ. πρωτ. 96491 /Φ.MasterPlan Αττικής/29-03-2022 έγγραφο ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως 08-10-2022 και την 31-03-2022 εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης με το υπ. αριθμ. πρωτ. 97376 /Φ.MasterPlan Αττικής/31-03-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας, χωρίς μεταβολή του καθαρού μελετητικού χρόνου εκπόνησης του αντικειμένου της σύμβασης.

Το παρόν Τεύχος Master Plan, συνοδεύει τα Παραδοτέα όλων των Ζωνών και αποτελεί την μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά την εκτίμηση του προϋπολογισμού των προτεινόμενων μέτρων του παρόντος Master Plan.

1.1 ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το παρόν Master Plan συντάχθηκε από την εταιρεία **ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.** Γενικός Συντονιστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος είναι ο κ. Ιωάννης Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την δομή, οργάνωση και συντονισμό, για όλο το χρονικό διάστημα εκπόνησης της Σύμβασης. Αναπληρωτής του Νόμιμου εκπροσώπου είναι ο κ. Αντώνιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός.

Η Συνολική Ομάδα Μελέτης αποτελείται από τον Γενικό Συντονιστή της, τις Ομάδες Υδραυλικών και Τοπογραφικών Μελετών. Κάθε Ομάδα αποτελείται από τον επικεφαλής με την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και πείρα, όπου θα πλαισιώνεται από το λοιπό στελεχιακό προσωπικό που αποτελείται κυρίως από μόνιμους συνεργάτες.

Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου ορίστηκε η κα. Ροδάνθη Λημναίου, Πολιτικός Μηχανικός.

Στη συνέχεια δίνονται οι επιμέρους Ομάδες εκπόνησης της Μελέτης.

Υδραυλικό Αντικείμενο

Επικεφαλής:	κ. Ιωάννης Πέππας	Πολιτικός Μηχανικός
Μέλη:	Ροδάνθη Λημναίου	Πολιτικός Μηχανικός
	Αντώνιος Πέππας	Πολιτικός Μηχανικός
	Γεώργιος Λαζαρόπουλος	Πολιτικός Μηχανικός
	Λεβέντης Στέφανος	Πολιτικός Μηχανικός
	Νεκταρία Κουτσομιχάλη	Πολιτικός Μηχανικός
	Τζανέτος Σμυρνης	Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
	Τσακαλωμάτης Δημήτριος	Πολιτικός Μηχανικός
	Γιαννιού Παρασκευή	Πολιτικός Μηχανικός
	Αυγουστιανός Σπύρος	Πολιτικός Μηχανικός

Τοπογραφικό Αντικείμενο

Επικεφαλής:	κ. Ιωάννης Πέππας	Πολιτικός Μηχανικός
Μέλη:	Τζανέτος Σμυρνης	Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
	Ευάγγελος Κοντός	Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

	Αυγουστιανός Στύρος	Πολιτικός Μηχανικός
--	---------------------	---------------------

Υποστήριξη

Οι ομάδες εκπόνησης της Μελέτης υποστηρίχθηκαν από το τεχνικό προσωπικό, τη γραμματεία και το λογιστήριο καθ' όλη τη διάρκεια της Μελέτης, για την έγκαιρη εκπόνηση των επιμέρους μελετών. Η αμοιβή της υποστήριξης έχει συνυπολογισθεί στο οικονομικό αντικείμενο.

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος Master Plan Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της πλημμυρικής κατάστασης και εντοπισμός ζητημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας, αξιοποιώντας στοιχεία μελετών και έργων, και επίσημες αναφορές και απόψεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του έργου καθώς και στοιχεία αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Στην αξιολόγηση ελήφθησαν επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας ιεράρχησης του πλημμυρικού προβλήματος.

Για την προστασία των περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα απαιτούνται σε αρκετές θέσεις εντός του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΕΙ06) νέα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία αφορούν κυρίως σε αστικές περιοχές με έλλειψη ή ανεπάρκεια δικτύων αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, διευθετήσεις ρεμάτων με καταγεγραμμένα προβλήματα και νέα τεχνικά έργα για την αντιπλημμυρική προστασία του οδικού δικτύου και παρακείμενων περιοχών, κυρίως σε θέσεις διασταύρωσης με ρέματα.

Επομένως, στο πλαίσιο του έργου προέκυψαν προτάσεις σε αντιστοιχία με το Πρόγραμμα Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς επίσης και από προτάσεις που έγιναν από τους τοπικούς φορείς που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία.

Οι προτάσεις / μέτρα καλύπτουν μελέτες και έργα των οποίων ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά κι άλλα τα οποία είναι προτεινόμενα. Επίσης, δύναται να αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιοχές και λεκάνες απορροής, είτε σε ευρύτερες περιοχές, όπως τοπικές κοινότητες, Δήμους ή Περιφερειακές Ενότητες. Ακολουθούν αναλυτικότερα οι προτάσεις δράσεων.

Παρακάτω γίνεται μια σύντομη περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε για την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης των μελετών και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που προτείνονται στο πλαίσιο του Master Plan Αττικής. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού των μέτρων διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- Προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων υφιστάμενων μελετών
- Εκτίμηση προϋπολογισμού προτεινόμενων (νέων) μελετών

Σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις (κυρίως καθαρισμοί κοίτης), θεωρήθηκε ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμες και δεν χρειάζεται εκπόνηση μελέτης.

Σημειώνεται ότι η εκτίμηση του προϋπολογισμού νέων μελετών που πραγματοποιείται στην παρούσα σύμβαση είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις προεκτιμήσεις αμοιβών όπως υπολογίζονται στο πλαίσιο της εκάστοτε Προκήρυξης.

2.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Συλλογής και Ψηφιοποίησης των διαθέσιμων μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας, ο Ανάδοχος πραγματοποίησε πλήθος επικοινωνιών και συσκέψεων με φορείς αρμόδιους για αντιπλημμυρικά θέματα στην περιοχή μελέτης (όπως Υπουργεία, Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δασαρχεία, καθώς και λοιποί φορείς (ΕΡΓΟΣΕ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, κτλ)), προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία μελετών και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων (σε αστικές και εξωαστικές λεκάνες).

Μεταξύ των ζητούμενων στοιχείων μελετών, ο Ανάδοχος αναζήτησε και στοιχεία προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων όπου αυτά ήταν διαθέσιμα.

Επομένως, ο προϋπολογισμός των μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου, και αφορούν στα προς υλοποίηση έργα υφιστάμενων μελετών, προκύπτει από τα ληφθέντα στοιχεία που σχετίζονται με τις μελέτες αυτές.

Σημειώνεται ότι η πληροφορία του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς είτε η σχετική πληροφορία αναζητήθηκε διαδικτυακά. Επιπλέον, υπάρχουν μελέτες για τις οποίες δεν κατέστη τελικά δυνατό να ανακτηθεί η πληροφορία του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων, κι επομένως στο μητρώο των μέτρων σημειώνεται ως 'ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ'.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων ενδέχεται να μην είναι ο τελικός, διότι λόγω χάρη μπορεί να υπάρχουν μελέτες οι οποίες τελικά να επικαιροποιηθούν.

2.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος προχώρησε σε μια ενδεικτική εκτίμηση του προϋπολογισμού των προτεινόμενων νέων μελετών λαμβάνοντας υπόψη τον «Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β'2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β' 2724).

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2022, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β'2519) απόφαση του Υπουργού

ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β' 2724), έχει τιμή (τκ) = 1, 260.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8.δ.ββ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2022 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει τιμή του συντελεστή **(τκ) =1,260**.

Η εκτίμηση του προϋπολογισμού έγινε κάνοντας χρήση των άρθρων που σχετίζονται μόνο με μελέτες υδραυλικών έργων (κωδικοί ΥΔΡ.). Στο πλαίσιο των σταδίων μιας υδραυλικής μελέτης δύναται να συντάσσονται και υποστηρικτικές μελέτες άλλου αντικειμένου όπως τοπογραφικές μελέτες, γεωλογικές μελέτες, κ.ά, οι οποίες υπάγονται σε άλλα άρθρα. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ένα ενδεικτικό κόστος αυτών των υποστηρικτικών μελετών έγινε μια παραδοχή προσαύξησης της προεκτιμώμενης αμοιβής της τάξεως του 50%, η οποία παραδοχή έγινε λαμβάνοντας υπόψη άλλες συναφείς μελέτες.

Τα άρθρα υδραυλικών μελετών που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε είδος μελέτης περιγράφονται παρακάτω:

2.3.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ/ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Στην περίπτωση μελετών διευθέτησης οριοθέτησης έγινε χρήση των παρακάτω άρθρων:

2.3.1.1 Άρθρο ΥΔΡ.4.2.- Μελέτη κύριων συλλεκτήρων ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης κυρίων συλλεκτήρων ομβρίων, οποιουδήποτε είδους διατομής, ή διευθέτησης ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους, βάσει του τύπου:

$$A=\beta/(\sqrt[3]{VL})\cdot L\cdot\tau\kappa$$

όπου

- L: το μήκος του συλλεκτήρα ή ρέματος σε μ
- β συντελεστής ως εξής:
 - για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≤ 2,00μ β=750
 - για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00μ β=1.100
 - για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00μ β=1.500
 - για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00μ β=2.250
 - για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 μ β=3.350
 - για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≥ 20,0 μ β=3.750

Για ενδιάμεσες τιμές ανοίγματος συλλεκτήρα ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή.

2.3.1.2 Άρθρο ΥΔΡ.4.3.- Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή.

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, ανεξάρτητα από το υλικό της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού, υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:

$$A = 2.000 \cdot (5 + 20 \cdot L^{2/3} + F^{1/3}) \cdot \tau\kappa$$

όπου

- F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ²)
- L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ.

Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα Li, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

$$A = 2.000 \cdot (5 + 20 \cdot \sum Li^{2/3} + F^{1/3}) \cdot \tau\kappa$$

Για διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμήματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

$$A = [2.000 \cdot (5 + 20 \cdot \sum Li^{2/3} + F^{1/3}) + 800 \cdot (20 \cdot \sum Li^{2/3})] \cdot \tau\kappa$$

Όπου ΣLi τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυμένη διατομή και ΣL2 i τα διευθετούμενα τμήματα με ανεπένδυτη διατομή.

2.3.1.3 Άρθρο ΥΔΡ.4.4.- Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανεπένδυτη διατομή

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:

$$A = 800 (5 + 20 \cdot L^{2/3} + F^{1/3}) \cdot \tau\kappa$$

όπου

- F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ²)
- L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ.

Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα Li, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

$$A = 800 \cdot (5 + 20 \cdot \sum Li^{2/3} + F^{1/3}) \cdot \tau\kappa$$

Για διαφορετικό τύπο διευθέτησης σε επιμέρους τμήματα, η συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

$$A = [2.000 \cdot (5 + 20 \cdot \Sigma L1i^{2/3}) + 800 \cdot (20 \cdot \Sigma L2i^{2/3} + F^{1/3})] \cdot \tau\kappa$$

Όπου $\Sigma L1i$ τα διευθετούμενα τμήματα με επενδεδυμένη διατομή και $\Sigma L2i$ τα διευθετούμενα τμήματα με ανεπένδυτη διατομή.

2.3.1.4 Άρθρο ΥΔΡ.14- Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής υπολογίζεται βάσει του τύπου:

$$A = 60 \cdot \beta \cdot (5 + 20 \cdot L^{2/3} + 2,5 \cdot F^{1/3}) \cdot (\tau\kappa)$$

όπου:

- $\beta = 1$ για τον έλεγχο μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών ανοίγματος μεγαλύτερου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο υφιστάμενων διευθετήσεων.
- $\beta = 2$ για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων
- $\beta = 3$ για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας της κείμενης νομοθεσίας (Ν.3010/02). Σε περίπτωση που η πλήρης μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων χρησιμοποιεί υφιστάμενη μελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιμή του συντελεστή β ισούται με $\beta=1,50$
- L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα
- F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα

Για το μήκος του τμήματος για το οποίο προκύπτουν έργα διευθέτησης η αμοιβή αυτού προκύπτει βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4 ανάλογα και με τη διατομή διευθέτησης.

Σε περίπτωση ελέγχου επιμέρους τμημάτων L_i η συνολική αμοιβή προκύπτει από την σχέση:

$$A = 60 \cdot \beta \cdot (5 + 20 \cdot \Sigma L_i^{2/3} + 2,5 \cdot F^{1/3}) \cdot (\tau\kappa)$$

2.3.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

2.3.2.1 Άρθρο ΥΔΡ.4.1- Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ομβρίων υπολογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει του τύπου:

$$A = 7000 \cdot F^{2/3} \cdot \tau\kappa$$

όπου

- F: η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια

Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή A προσαυξάνεται κατά $(3000+0,20 \cdot L) \cdot \tau\kappa$, όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ.

2.3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2.3.3.1 Άρθρο ΥΔΡ.11.- Ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για τον έλεγχο υφιστάμενων δικτύων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων για τον έλεγχο υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του δικτύου το οποίο περιλαμβάνεται στο υδραυλικό μοντέλο βάση του τύπου:

$$A=1100 \cdot L \cdot \tau\kappa$$

όπου L το μήκος του δικτύου σε χλμ

Στην τιμή περιλαμβάνεται η, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τα κατασκευασμένα έργα, απεικόνιση του δικτύου σε ενιαίο υπόβαθρο με βάση υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα, η χρήση λογισμικού της αποδοχής της Υπηρεσίας, η εισαγωγή των στοιχείων στο μοντέλο, η διαδικασία της βαθμονόμησης του μοντέλου / επαλήθευσης των στοιχείων που έχουν εισαχθεί και την επαλήθευση του μοντέλου για 6 τουλάχιστον σενάρια που θα προτείνει ο Μελετητής και θα αποδεχθεί η Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια των απαιτούμενων οργάνων, και λογισμικού.

Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων για την επαλήθευση οργάνων ούτε η παροχή του λογισμικού, εφόσον αυτά παραδοθούν στην Υπηρεσία.

2.3.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ

Για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής του μελετητή, τα έργα δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων κατατάσσονται στις κατηγορίες I και II. Τα παρακάτω στοιχεία αντλήθηκαν από τα ληφθέντα στοιχεία της μελέτης «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στο Όρος Πατέρα στις θέσεις Μπότσικας-Αλωνάκι, Ντόσκουρι».

Κατηγορία I : Έργα στις λεκάνες απορροής

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα έργα που κατασκευάζονται στις λεκάνες απορροής και σε μικροχαραδρώσεις τους με στόχο την σταθεροποίηση των εδαφών και τον περιορισμό της παραγωγής φερτών υλών (αποτροπή διαβρώσεων, γεωλυσθήσεων, γεωκατακρημνίσεων, αποσαθρώσεων κλπ), και τη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών (περιορισμός απορροής, αύξηση διήθησης, παραγωγή νερού).

Τα έργα αυτά έχουν εκτατικό κυρίως χαρακτήρα και ενδεικτικά μπορεί να είναι:

1. Φυτοκομικά εν γένει έργα, όπως αναδασώσεις, αναθαμνώσεις, αναχλοάσεις, επικαλύψεις με χορτοπλίνθους και οι συναφείς εργασίες (επιπέδωση πρανών, βαθμίδωση εδάφους, καλλιέργεια, κλπ). Εδώ περιλαμβάνονται και οι περιφράξεις, που γίνονται για την προστασία τους.
2. Ξύλινα αντιδιαβρωτικά έργα, νεκρά ή ζώντα, όπως κορμοφράγματα, κορμοδέματα, κλαδοδέματα, κλαδοπλέγματα, κλαδοστρώματα, φακελώματα, κλπ.
3. Αντιδιαβρωτικά έργα σε μικροχαραδρώσεις, από ξηρολιθοδομή, λιθοδομή με τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, συρματόπλεχτα κιβώτια, συρματόπλεγμα δικτυωτό, κλπ.
4. Έργα στη λεκάνη απορροής, για τον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση του απορρέοντος νερού, όπως χρήση εδαφοβελτιωτικών, αρόσεις, βαθμιδώσεις, τάφροι συγκράτησης του νερού της βροχής, κλπ.
5. Τοίχοι για τη βαθμίδωση επικλινών εδαφών και την αντιστήριξή τους.
6. Έργα αποστράγγισης επικίνδυνων για ολίσθηση εδαφών όπως δραίνα, έργα υδρομάστευσης και τάφροι επενδεδυμένοι ή μη για την απομάκρυνση του νερού και την αποτροπή του εμποτισμού των επικίνδυνων για ολίσθηση επιφανειών, αντιολισθητικά εμπόδια, κλπ.
7. Τα πάσης φύσεως έργα αποτροπής των αποσαθρώσεων και γεωκατακρημνίσεων και συγκράτησης των παραγόμενων υλικών σε κατάλληλες θέσεις της λεκάνης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τα έργα της κατηγορίας Ι δίνεται από τον τύπο:

$$A_i = 250 * F^{2/3} * \tau_k$$

Όπου:

F : Το άθροισμα των επιμέρους επιφανειών, σε στρέμματα, στις οποίες θα κατασκευαστούν έργα της κατηγορίας Ι. Η επιφάνεια F αναφέρεται στην οριζόντια προβολή των επιμέρους επιφανειών.

τ_k : Ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γενικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.

Κατηγορία II : Έργα στις κοίτες

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα έργα που γίνονται στην κοίτη εκβολής, στον κώνο πρόσχωσης, στο λαϊμό και σε άλλες σημαντικές χαραδρώσεις, με στόχο την ανάσχεση και την αποτροπή των πλημμυρών, τον περιορισμό των αξονικών και πρανικών διαβρώσεων, τη διαλογή και τη συγκράτηση των φερτών υλών σε κατάλληλους χώρους των κοιτών και του κώνου, τη διάσπαση και μετατροπή της χειμαρρολάβας σε στερεοπαραοχή και τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων.

Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

1. Τα πάσης φύσεως φράγματα, που κατασκευάζονται για τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού (αναβαθμοί) και τη σταθεροποίηση των κοιτών (ζωστήρες).

2. Οι πάσης φύσεως πρόβολοι, που γίνονται για την αποτροπή των πρηνικών διαβρώσεων.
3. Τα πάσης φύσεως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση (κοιτοστρώσεις, επενδύσεις πρηνών από ζώντα ή νεκρά υλικά, κλπ). Εδώ περιλαμβάνονται και οι φυτεύσεις που γίνονται κατά μήκος των πρηνών κυρίως από υδρόφιλα είδη (πλατάνια, λεύκες, σκλήθρα, λυγαριές κλπ).
4. Τα πάσης φύσεως φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, όπως και αυτά διαλογής των.
5. Τα φράγματα ανύψωσης της κοίτης για την αποτροπή ολισθήσεων.
6. Τα έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών (αναχώματα, παράλληλοι τοίχοι, διευρύνσεις, εκβαθύνσεις, εκτροπές, ευθυγραμμίσεις, κλπ).
7. Τα έργα ανάσχεσης πλημμυρών (φράγματα ταμίευσης νερού και ρύθμισης της απορροής του, ώστε η παροχή να μη υπερβαίνει τα ασφαλή όρια, έργα αύξησης του χρόνου συρροής, κλπ).
8. Τα έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων.
9. Τα έργα στον κώνο πρόσχωσης περιορισμού της ροής σε ορισμένο χώρο και αποφόρτισης των υδάτων από τις φερτές ύλες.
10. Τα έργα στην κοίτη εκβολής ασφαλούς διοχέτευσης των υδάτων στον τελικό αποδέκτη.
11. Μικρά έργα οδοποιίας, που επηρεάζουν τη λειτουργία των ρευμάτων, όπως ισόπεδες διαβάσεις, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς – κιβωτοειδείς οχετοί.
12. Έργα που επιβάλλουν οι οικολογικές και αισθητικές απαιτήσεις (βελτίωση της εμφάνισης των έργων, άνοδος ιχθύων, οξυγόνωση και βελτίωση της ποιότητας του νερού).

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τα έργα της κατηγορίας II δίνεται από τον τύπο:

$$A_{II}=1000*(5+20*L^{2/3}+2.5*F^{1/3})$$

Όπου:

L : Το άθροισμα των οριζόντιων μηκών, σε χιλιόμετρα, των τμημάτων a_i των κοιτών που θα διευθετηθούν και του μήκους m_a που αντιστοιχεί στα μεμονωμένα έργα (e_j) που θα μελετηθούν ($L=\sum a_i+ e_j$).

F : Η οριζόντια επιφάνεια της λεκάνης απορροής, σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, που αντιστοιχεί σε όλα τα a_i τμήματα του L και στις θέσεις κατασκευής των έργων e_j .

Τα L και F στρογγυλεύονται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

tk : Ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης, όπως γενικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής για την μελέτη των έργων κατηγορίας II (έργα στις κοίτες) θα πρέπει να προσδιοριστούν τα επιμέρους τμήματα των κοιτών a_i στα οποία είναι αναγκαία η κατασκευή δασοτεχνικών έργων διευθέτησης χειμαρρικών

φαινομένων, καθώς και το μήκος m_{α} που αντιστοιχεί σε μεμονωμένα έργα και να υπολογιστεί το άθροισμα τους $L_a = \sum \alpha_i + m_{\alpha}$.

3 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο τελικός πίνακας των εκτιμώμενων προϋπολογισμών ανά μέτρο (μελέτη/ έργο).

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_3	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	349,597	524,395.10 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_4	EL0626P_276/ EL0626P_278	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΗΜΑ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		6,550,000.00 €	ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων με την υπ' αριθ. 132/2018 ενέκρινε την υποβληθείσα μελέτη
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_5	EL0626P_277	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		4,672,033.90 €	ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_6	EL0626P_209	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΑΛΗΣΣΟΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,971,545.00 €	ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_7	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΑΠΟ ΠΕΣΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_8	-	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	15,440	23,160.14 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_9	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	1,149	1,723.49 €	ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_10	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	832	1,247.40 €	ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_12	-	ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ρ. ΓΕΡΑΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ ΠΕΣΜΕΝΑ ΔΕΝΔΡΑ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_14	-	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	8,271	12,407.24 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_15	-	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	3,313	4,968.81 €	ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_16	-	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΥΨΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	126,731	190,096.59 €	ΥΔΡ.11, ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_17	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	205,562	308,342.59 €	ΥΔΡ.11, ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_18	EL0626P_2	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ: ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ), ΜΑΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_19	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	209,559	314,339.16 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_20	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	171,948	257,921.29 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_21	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	148,087	222,130.81 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_22	-	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	8,306	12,458.85 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_23	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΝΤΡΑΦΙ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Γ'	10 ΕΤΙΑ	150,021	225,031.01 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_24	EL0626P_287	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΩΝΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		26,400.00 €	ΕΙΧΕ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 162/2010 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ: ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΒΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΔΙΩΝΗΣ"(2018) ΤΗΣ ΔΕ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
												ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΝ ΕΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_26	EL0626P_286	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		504,032.26 €	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ: ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΝ ΕΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_27	EL0626P_144	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ/ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_28	EL0626P_144	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ/ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_29	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_30	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	111,520	167,280.01 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_33	EL0626P_94	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		7,200,000.00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 159/2020 ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΔΑ_ΨΠ7ΜΩ1ΧΞ30
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_34	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΙΠΠΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	179,059	268,588.76 €	ΥΔΡ.11, ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_37	EL0626P_191	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΟΧΕΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ.ΣΙΔΕΡΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		400,000.00 €	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_39	-	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	328,919	493,379.03 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_42	EL0626P_8	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ "ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ", ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΩΡΙΜΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_43	EL0626P_303	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2021 ΤΗΣ 26-07-2021 ΜΕ ΑΔΑ ΨΚΔ8Ω1Ξ-ΝΓΘ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_44	EL0626P_272	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		6,170,000.00 €	ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2021

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_45	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ "ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ"	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	218,142	327,212.52 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_46	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_47	EL0626P_101	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΛΑΥΡΙΟ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 6+422.58	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		16,530,941.00 €	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_49	EL0626P_101	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΛΑΥΡΙΟ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 6+422.58	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		16,530,941.00 €	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_50	EL0626P_9	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ), ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ									2020/ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΙΧΕ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 2018/
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_55	-	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΙΛΙΣΤΡΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	219,115	328,673.04 €	ΥΔΡ.4.2.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_56	EL0626P_98	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 1-2 Π.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ/ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ Π.Ε. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΕΚ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 446/ΑΑΠ/2009/ ΈΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.310/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ . Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ Μ ΕΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4315/14 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΣΔΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΕΚΚΡΕΜΜΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 3596/01-03-2021 ΜΕ ΑΔΑ ΩΦΤ6ΩΛΝ-ΞΣΤ/

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_57	EL0626P_308	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ/ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Α1.0,Α3.2,Α5.1,Β1.0,Β2.1,Γ,Δ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Η ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Υ. 4557/7-7-2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.308/2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ:6ΓΠΒΩ1Ξ-Τ34 / Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_58	EL0626P_97	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		3,950,000.00 €	ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΟΥ ΧΡΗΣΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΛΥΣΗ. ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ 3596 01-03-2021 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
												2021 ΑΔΑ:ΩΦΤ6ΩΛΝ-ΞΣΤ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	ΕΛ0626_CL_59	ΕΛ0626Ρ_109	ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ/ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		3,177,966.00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΧΩ ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΧΩ155/ΦΠΕΡΙΒ.2/08 25-02-2008
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	ΕΛ0626_CL_60	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΛΙΒΑΝΙ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	3,586	5,379.03 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	ΕΛ0626_CL_63	-	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Νο 2 ΤΗΣ 12ης ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	84,697	127,046.21 €	ΥΔΡ.4.2.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	ΕΛ0626_CL_64	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΙΩΝ, ΝΤΡΑΦΙ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	ΕΛ0626_CL_65	ΕΛ0626Ρ_94	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ/	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		7,200,000.00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 159/2020 ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΔΑ_ΨΠ7ΜΩ1ΧΞ30

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ									
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_66	-	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΕΡΓΑ Β' ΦΑΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	1,392,492	2,088,737.75 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_67	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	171,844	257,765.91 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_68	-	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΝΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	106,028	159,041.57 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_61	-	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ	-	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	588,894	883,340.60 €	ΥΔΡ.4.2.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_70	EL0626P_18	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		28,082,882.21 €	ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ" Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
												ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ) του 2017- ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΕΚ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_71	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	133,988	200,981.72 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_72	EL0626P_316	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΙΝΟΥ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		4,050,597.21 €	ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_73	-	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΧΙΝΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	817,756	1,226,633.26 €	ΥΔΡ.4.2.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_74	-	ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	502,187	753,280.20 €	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ									
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_75	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΧΙΝΟΥ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	21,437	32,155.08 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_76	-	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	419,503	629,254.01 €	ΥΔΡ.4.2.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_77	-	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	463,087	694,630.97 €	ΥΔΡ.4.2., ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_78	-	ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Ρ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥΣΩΝ-Ρ. ΝΤΟΥΡΑΚΟ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΤΗΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_79	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	739,871	1,109,805.99 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤ ΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚ Η ΙΕΡΑΡ ΧΗΣΗ ΜΕΛΕ ΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟ Σ ΠΡΟΣΔΙ ΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ- ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_80	EL0626P_32	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΑΚΩΝΑ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞ- ΞΞΡ ΘΕΣΗ VII: ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ OIL ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 56+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 62+400	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ- ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_81	EL0626P_30	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΑΚΩΝΑ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞ- ΞΞΡ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΘΕΣΗ VII: ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Χ.Θ. 52+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 70+000) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ									
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_82	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	107,364	161,045.29 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ	EL0626_CL_83	-	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ρ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	210,277	315,415.50 €	ΥΔΡ.4.2	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_115	EL0626P_10	ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ/ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΟΠ, ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ									ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ 3596 01-03-2021 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2021 ΑΔΑ:ΩΦΤ6ΩΛΝ-ΞΣΤ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_48	EL0626P_315	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ/	ΜΕΛΕΤΗ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_114	EL0626P_288	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ) ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΓΜΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ" ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ/ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		253,750.00 €	ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ 244327/29-03-21 / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ-ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_103	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ Ρ. ΒΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_107	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ρ. ΑΙΓΙΝΗΤΙΣΣΑΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_108	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Γ'	10 ΕΤΙΑ	58,313	87,470.00 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_109	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_112	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΒΑΡΝΑΛΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	89,676	134,514.32 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_113	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	243,434	365,150.45 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_86	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	201,258	301,886.84 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_87	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Ρ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	120,884	181,326.03 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_88	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	104,223	156,333.89 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_89	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	91,420	137,129.42 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_90	-	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ ΟΜΒΡΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	515,154	772,730.53 €	ΥΔΡ.4.2.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_91	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	118,586	177,878.91 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_96	-	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	109,977	164,965.19 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	EL0626_CL_97	EL0626P_99	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ "ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ,	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		4.866.935€ Ρ. ΛΕΥΚΗΣ/ 2.580.645€ Ρ. ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ	ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ / ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΛΑΚΑ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ"/ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑ	EL0626_CL_116	EL0626P_1	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΦΡΑΓΜΑ ΕΡΓΑ Β' ΦΑΣΗΣ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_117	EL0626P_240	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΩΠΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑ "ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ (P1)"	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		7,226,890.76 €	
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_118	EL0626P_239	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΩΠΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΕΧΡΙ Ρ2	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		2,400,000.00 €	

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_119	EL0626P_238	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΩΠΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ ΧΚ1	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		2,800,000.00 €	
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_120	-	ΟΡΙΘΕΤΗΣΗ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Ρ. ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	48,701	73,052.12 €	ΥΔΡ.4.2 +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_123	-	ΟΡΙΘΕΤΗΣΗ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Ρ. ΧΑΡΑΔΡΟΥ (ΟΖΑΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟ Ρ. ΛΙΑΓΚΟΙΡΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	82,796	124,194.68 €	ΥΔΡ.4.2 +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_126	EL0626P_85	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		581.300.81	Τ.Τ247657/5922/ΟΙΚ./18 -12-15 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_127	EL0626P_291	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Π.Σ.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΑΤΙ" ΑΤΤΙΚΗΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΚΟΜΑ, ΕΚΚΡΕΜΜΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΣ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_128	EL0626P_14	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_129	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	268,538	402,807.57 €	ΥΔΡ.11 +ΥΔΡ.4.1	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_130	EL0626P_15	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		56,060,000.00 €	

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΗΣ - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΙ ΣΕΧΡΙ/ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ/ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ Ρ. ΟΙΝΟΗΣ									
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_131	EL0626P_86	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΦΗΛΑΣΙΑΣ – ΚΑΝΟ – ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»/	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΈΧΕΙ ΗΔΗ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_132	EL0626P_290	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΥΔΕΚΣΣΥ) ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018"/ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ									
ΕΥΒΟΪΚΟΣ	EL0626_CL_133	EL0626P_122	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑ ΔΗΜΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ 87451/2613 ΤΗΣ 23/05/2013 ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ- ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ- ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_135	-	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Ρ. ΣΚΑΡΠΑ (ΛΥΚΟΡΕΜΑ) ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	215,990	323,984.33 €	ΥΔΡ. 4.3 +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_139	EL0626P_264	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Π.Ε.4/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_140	-	ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΤΣΙ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	125,276	187,913.51 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_143	EL0626P_143	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΠΙΑΣ/ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/2012
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_144	EL0626P_307	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_145	EL0626P_95	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		1,451,612.90 €	ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΘΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤ ΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚ Η ΙΕΡΑΡ ΧΗΣΗ ΜΕΛΕ ΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟ Σ ΠΡΟΣΔΙΟ ΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ									ΕΠΕΣΤΡΑΦΗ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΤ. Ο ΟΙΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΦΑΚΕΛΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ Π.Μ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ 25 ΤΟΥ Ν 1337/83

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_146	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ρ. ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΟΥΝΙΟΥ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_147	EL0626P_293	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΙΤΕΖΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠ'Ο Χ.Θ.0+298.78 ΕΩΣ Χ.Θ.0+369.91 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2008	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΓΡΑΦΟ 17-12-2014/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1746/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2012 (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΤΜΗΜΑ)
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_148	EL0626P_123	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΑΔΑΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΟΠΙΟΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΑΔΑΣ» ΚΑΙ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
												ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ». ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_149	EL0626P_54	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΚΚΑΣ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		5,650,000.00 €	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_150	-	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΠΑΛΛΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	31,703	47,555.16 €	ΥΔΡ.4.2. +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_152	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	143,025	214,536.88 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_153	EL0626P_139	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥ2074/1998 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ/ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ									ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ- ΥΠΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_154	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	16,019	24,028.48 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_155	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	267,045	400,568.24 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_156	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (ΑΡΙ) ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	7,344	11,015.71 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_157	EL0626P_306	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ/	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_158	EL0626P_96	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ "ΣΠΗΛΙΑΛΕΖΑ" ΚΑΙ "ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ" ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ/ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		320,000.00 €	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2021 ΤΗΣ 28-06-2021 ΜΕ ΑΔΑ 6ΠΙΣΩΛ1-453
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_159	EL0626P_52	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΙΑΣ ΦΩΚΙΑΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_160	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ	EL0626_CL_161	EL0626P_55	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΙΤΕΖΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΓΡΑΦΟ 17-12-2014/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1746/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ 2012 (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_162	EL0626P_29	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΑΚΩΝΑ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞΞΞΡ ΘΕΣΗ VI: ΡΕΜΑ "ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ" ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 35+416	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_163	EL0626P_146	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Η ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_164	EL0626P_284	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ο2&03 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΒΛΥΧΑΔΑ"	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ Β'ΦΑΣΗ- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_165	EL0626P_135	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Β' ΦΑΣΗ/ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ/ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ρ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_166	EL0626P_31	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΑΚΩΝΑ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ –	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α/Α.Δ.Α:6ΛΕΕ465ΧΘΞ- ΞΞΡ ΘΕΣΗ VII: ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(Χ.Θ. 52+200 ΕΩΣ Χ.Θ.70+000) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ									
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_167	EL0626P_22	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Β'ΦΑΣΗ (ΡΕΜΑ ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ)/ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Β'ΦΑΣΗ (ΡΕΜΑ ΕΞΩ ΚΑΜΑΡΕΣ)	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,353,302.54 €	ΟΡΙΘΜΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ρ. ΚΑΜΑΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 399/ΑΑΠ/2008 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_168	-	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	206,030	309,045.53 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_169	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Ρ.	ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	5,345	8,017.19 €	ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΜΑΥΡΑΤΖΑ ΚΑΙ Χ. ΠΑΡΑΠΗΓΑ									
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_170	-	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	208,940	313,409.90 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_171	-	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΟΤΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	217,076	325,614.41 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_172	EL0626P_285	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 05&06 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΝΕΡΑΚΙ- ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ"	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ Β'ΦΑΣΗ- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_173	-	ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	67,773	101,659.10 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_174	EL0626P_28	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΑΚΩΝΑ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞ-ΞΞΡ ΘΕΣΗ V: ΡΕΜΑ "ΓΙΩΡΓΟΥ" ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 32+900	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_175	EL0626P_91	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΑΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,036,915.25 €	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_176	EL0626P_330	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΔΥΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΩΝΑΚΙ ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ/ ΟΡΕΙΝΑ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΩΝΑΚΙ ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ									
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_177	EL0626P_23	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		755,425.80 €	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_178	EL0626P_110	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΥΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		3,568.285,6	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΑΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΧΘΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ/									
ΜΕΓΑΡΑ-ΚΙΝΕΤΑ	EL0626_CL_179	EL0626P_32	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΛΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΑΚΩΝΑ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞ-ΞΞΡ ΘΕΣΗ VII: ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 56+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 62+400	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_181	EL0626P_186	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΕΝΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ									
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_182	EL0626P_183	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΡΓΑ Β' ΦΑΣΗΣ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		7,450,000.00 €	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_183	EL0626P_90	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ9 ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		3,445,378.15 €	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_184	EL0626P_115	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		138,500.69 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΩΝΑΚΙ ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ/ ΟΡΕΙΝΑ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ									
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_186	EL0626P_120	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΑΣ/ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Θ. 12+000 - Χ.Θ. 14+500 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_187	-	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	272,948	409,422.66 €	ΥΔΡ.4.1+Υ ΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_188	EL0626P_334	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΚΑΙ ΑΛΑΤΖΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ									
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_189	EL0626P_333	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΡΕΜΑΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_190	EL0626P_26	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΠΑΤΡΑ- ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΑΚΩΝΑ/ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α./ΑΔΑ:6ΛΕΕ465ΧΘΞ-ΞΕΡ ΘΕΣΗ ΙΙΙ: ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ Χ.Θ. 25+000	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_191	EL0626P_116	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΣΕ ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕ ΜΑΓΟΥΛΑΣ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		5,360,000.00 €	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΦΕΚ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_192	EL0626P_37	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ/ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_193	EL0626P_124	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 6-10-2021 ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΕΣΠΑ)/ ΠΗΓΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_194	-	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ Χ. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΑΤΣΙΜΗΔΙ) ΕΩΣ ΟΔΟ ΟΜΗΡΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	78,466	117,699.64 €	4.3 +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_197	-	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	228,888	343,331.89 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_198	EL0626P_89	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015/ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		4,435,483.87 €	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΒΙΒΑΣΤΕΙ Η ΜΠΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
												2019 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15516/646/19
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_199	-	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	245,110	367,664.41 €	ΥΔΡ.4.1., ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_200	EL0626P_322	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΑΠΟΦΑΣΗ 2905/21 ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2022 ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ/ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΟ Ρ. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 409/Δ/2022
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_216	EL0626P_235	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		62,526,095.80 €	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_217	EL0626P_258	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		209,494.00 €	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_218	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	301,640	452,459.64 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_220	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΜΕΝΙΔΙ)	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	286,672	430,008.25 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_221	-	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	310,782	466,173.27 €	ΥΔΡ.4.2 +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤ ΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚ Η ΙΕΡΑΡ ΧΗΣΗ ΜΕΛΕ ΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟ Σ ΠΡΟΣΔΙ ΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_222	EL0626P_105	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ/ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/Ε ΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		15,180,000.00 €	ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΩΣ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ε' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_223	EL0626P_160	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/Ε ΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		878,246.31 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_224	EL0626P_77	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Λ. ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ ΕΛ. Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ ΜΕ Ε.Ο. ΝΟ 1 & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Λ. ΚΥΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/Ε ΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		2,435,000.00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΝΑΣ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_225	EL0626P_147	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ & ΤΑΤΟΪΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΕ 59/25-2-2016 ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_226	EL0626P_132	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΝΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_227	-	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ρ. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ, Ρ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, Ρ. ΤΡΑΧΩΝΩΝ, Ρ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, Ρ. ΑΙΞΩΝΗΣ)	ΔΡΑΣΗ	ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-	-	-	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_228	EL0626P_164	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		810,000.00 €	

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_229	EL0626P_83	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_230	EL0626P_136	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		303,400.00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_231	EL0626P_188	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		750,000.00 €	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_232	EL0626P_166	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΩΡΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		2,032,520.32 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_233	EL0626P_148	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ:ΔΗΜΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ,ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		14,934,959.35 €	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ/ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_234	EL0626P_126	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ ΨΑΡΩΝ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		583,064.52 €	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_235	EL0626P_161	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ" ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,256,097.56 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_236	EL0626P_163	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ"/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,670,065.04 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_237	EL0626P_162	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,256,097.56 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_238	EL0626P_159	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_239	EL0626P_193	ΑΓΩΓΟΙ ΟΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		2,822,580.64 €	ΝΕΟ ΕΡΓΟ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_240	EL0626P_194	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ)- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		4,387,420.00 €	

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_241	EL0626P_218	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΓ. Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ» (Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ)/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		9,700,000.00 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_242	EL0626P_173	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ/ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		2,266,121.75 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_243	EL0626P_184	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤ ΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚ Η ΙΕΡΑΡ ΧΗΣΗ ΜΕΛΕ ΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟ Σ ΠΡΟΣΔΙ ΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ : ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΙΖΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΟΡΕΜΑΤΟΣ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_244	EL0626P_253	ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ Σ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ(Χ.Θ.1+488) ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ(Χ.Θ.9+700) Α.Π.:173/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑ	ΜΕΛΕΤΗ/Ε ΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,065,040.65 €	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_245	EL0626P_115	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΜΕΛΕΤΗ/Ε ΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		138,500.69 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤ ΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗ ΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚ Η ΙΕΡΑΡ ΧΗΣΗ ΜΕΛΕ ΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟ Σ ΠΡΟΣΔΙΟ ΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΩΝΑΚΙ ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ/ ΟΡΕΙΝΑ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΛ0626_CL_246	ΕΛ0626P_248	ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΝΙ- ΑΓ. ΆΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ- ΤΑΥΡΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΆΝΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α/Κ ΜΕ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ), ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/Ε ΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	Η ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ/Γ.Γ.Δ.Ε./Δ 10/210800ΙΚ/30-05- 2011

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Π. ΚΗΦΙΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΦΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΆΝΝΑΣ/ ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_247	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	177,263	265,894.71 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_248	EL0626P_336	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΘΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΝΑΝΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_249	EL0626P_222	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΚΤΥΟ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΟΛΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015/									ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_250	EL0626P_117	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΡΟΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_251	EL0626P_82	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Α ΚΑΙ Β ΣΤΑΔΙΟ) ΑΣΤΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1 & 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_252	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Ρ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΩΣ ΤΗ Λ. ΔΡΟΣΙΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	176,081	264,121.09 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_253	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ Ρ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	94,911	142,367.10 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_254	EL0626P_175	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΑΛΙΓΓΑΡΟΥ, ΜΑΓΓΙΝΑ & ΛΑΚΑΡΗΓΑ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_255	EL0626P_247	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΜΑΟ 02/01)/ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_256	-	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΘ ΚΟΥΡΔΑΛΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	26,324	39,485.68 €	ΥΔΡ.4.2 +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_257	EL0626P_215	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		1,949,152.54 €	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΜΑΟ 02/01)/ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ3/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_259	EL0626P_187	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_260	EL0626P_204	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		2,032,520.33 €	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_261	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΤΕΡΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	135,317	202,975.54 €	ΥΔΡ.4.1+Υ ΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_263	EL0626P_196	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΧΩΝΕΣ/	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΦΕΚ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_264	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	325,506	488,258.99 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_265	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	323,470	485,205.32 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_266	EL0626P_71	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΝΑΝΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		1,244,105.78 €	ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_267	EL0626P_78	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΝΑΝΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_268	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΘ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	264,909	397,363.98 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_269	EL0626P_171	ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		8,775,000.00 €	ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_270	EL0626P_104	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	-	-		2,000,000.00 €	ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ 300 ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/12/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ/ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_271	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	190,763	286,144.00 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_272	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Λ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	104,258	156,386.30 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_273	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ-ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ-ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	592,917	889,375.17 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_274	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	104,371	156,556.62 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_275	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΚΥΖΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	210,211	315,316.78 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_276	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	345,598	518,396.49 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_277	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	237,365	356,048.04 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_278	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	162,299	243,448.78 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ									
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_279	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	66,923	100,384.10 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_280	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	142,080	213,119.71 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_281	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	534,339	801,508.15 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_282	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	179,771	269,656.03 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_283	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ-ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	182,946	274,418.61 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_284	-	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	192,924	289,385.61 €	ΥΔΡ.4.1.	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_285	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ	259,778	389,667.52 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_286	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	187,194	280,791.19 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_287	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	345,363	518,044.75 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_288	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ-ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	208,396	312,593.75 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_289	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΧΑΥΤΕΙΩΝ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ-ΕΩΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	500,644	750,965.36 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_290	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	209,307	313,961.25 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_291	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	325,183	487,774.29 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_292	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	148,127	222,190.90 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_293	-	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ- ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ρ. ΠΥΡΝΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	44,205	66,308.01 €	ΥΔΡ.4.2 +ΥΔΡ.14	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_294	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	361,378	542,066.68 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_295	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΕΩΣ ΤΗ Λ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	250,288	375,431.83 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΛ0626_CL_296	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	416,051	624,075.81 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΛ0626_CL_297	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	460,996	691,493.84 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΛ0626_CL_301	-	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	248,353	372,528.90 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΕΛ0626_CL_302	ΕΛ0626Ρ_200	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΜΑΟ 02/01)/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ/ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ				665,753.74 €	ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΖΩΝΗ	ID ΜΕΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ/ ΠΡΟΤΑΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Α (ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΣΧΟΛΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)	ΣΧΟΛΙΑ
			ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ									
ΘΡΙΑΣΙΟ	EL0626_CL_303	EL0626P_337	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	451,995	677,992.51 €	ΥΔΡ. 4.3 +ΥΔΡ.14		ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_304	EL0626P_338	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ –ΧΟΛΑΡΓΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	Α'	2 ΕΤΙΑ				1.536.692,00€	ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	EL0626_CL_305	-	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ1-Σ2-Σ3-Σ4	ΜΕΛΕΤΗ/ ΕΡΓΟ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ	Β'	5 ΕΤΙΑ	162,445	185,883.82 €	ΥΔΡ.4.1+ΥΔΡ.11		ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

